KASVILLISUUSLUETTELO

ISTUTETTAVAT PUUT

At	Acer tataricum subsp. ginnala, mongolianvaahtera – rungollinen – taimikoko 150–200 cm – menestymisvyöhyke VI	7	kpl
Pp	Prunus pensylvanica, pilvikirsikka – taimikoko 200–250 cm – menestymisvyöhyke VI	6	kpl
Ps	Pinus sylvestris, metsämänty – taimikoko 150–200 cm – menestymisvyöhyke VIII	4	kpl
St	Sorbus x thuringiaca "Fastigiata," taatanpihlaja – taimikoko rym 4–6cm – menestymisvyöhyke IV	3	kpl

ISTUTETTAVAT PENSAAT

Md	Microbiota decussata, tuivio – taimikoko 30–50cm – 3 litran astiataimi – istutetaan 60x60cm:n välein (3 kpl/m²) – menestymisvyöhyke VI	40	kpl
Mt	Malus toringo var. sargentii, marjaomenapensas – taimikoko 60–80cm – istutetaan 80x80cm:n välein (1,5 kpl/m²) – menestymisvyöhyke III	29	kpl
Pl	Philadelphus x lemoinei, pikkujasmike – taimikoko 60–80cm – istutetaan 70x70cm:n välein (2 kpl/m²) – menestymisvyöhyke V	20	kpl
RM	Rhododendron "Mikkeli" – taimikoko 60–80 cm – istutetaan 80cm:n välein (1,5 kpl/m²) – menestymisvyöhyke VI	20	kpl
Sb	Spiraea betulifolia, koivuangervo – taimikoko 40–60 cm – 3 litran astiataimi – istutetaan 60x60 cm:n välein (3 kpl/m²) – menestymisvyöhyke VII	152	kpl
SiC	Stephanandra incisa 'Crispa', seppelvarpu – taimikoko 30–40 cm – 3 litran astiataimi – istutetaan 70x40 cm:n välein (3 kpl/m²) – menestymisvyöhyke IV	329	kpl
Sc	Spiraea chamaedryfolia, idänvirpiangervo – taimikoko 60–80 cm – istutetaan 80x80 cm:n välein (1,5 kpl/m²) – menestymisvyöhyke VII	71	kpl
SvA	Syringa vulgaris "Alba", pihasyreeni – taimikoko 80–100cm – istutetaan 80cm:n välein – menestymisvyöhyke VI	28	kpl

ISTUTETTAVAT SIPULIKUKAT

Cn	Crocus naepolitanus, kevätsahrami – istutetaan 25 kpl/m2 – valkoisia, keltaisia, liloja	680	kpl

VARUSTEET

PE1 Penkki, 4kpl
- Hags Riddersberg, paikallallavalu, ilman käsinojaa
- maahantuoja J–Trading Oy
- metallijalat maalattu tumman harmaiksi, sävy RAL 7024
- puuosat mäntyä, kaultokäsitelty, sävy: tummanruskea (esim. Tikkurila 5074 karhu)
- asennetaan maahan valettavalla teräsjalustalla

RO Roska–astia, 4kpl
- City 30, valmistaja Lassila&Tikanoja Oy
- tilavuus 30 litraa
- tuhkakupillinen
- sähkösinkitty ja polttomaalattu tumman harmaaksi, RAL 7024 (erikoisväri)
- pyväskiinnitys upotettavaan jalkaan, joka polttomaalattu tumman harmaaksi, RAL 7024 (erikoisväri)
- ankkurointi valmistajan ohjeen mukaan

TOM Tomutusteline, 1kpl
- Joli 121112 Kiinteä harmaa
- sävy RAL 7024
- asennus valmistajan ohjeen mukaan kiinteästi

PT Polkupyörätelineet 62 pyörälle, 5+8kpl
- Campus Arcadia 6U(5kpl) ja 4U(8kpl), valmistaja Turvatec Oy
- metallijalat maalattu tumman harmaiksi, sävy RAL 7024
- ankkurointi ja yhdystanko pinnan alla, teline–etäisyys 800mm

KE Keinuteline, 1kpl
- Joli 30324, kaksipaikkainen
- väri harmaa RAL 7024
- istuimet: Joli 90009 kumilauta ja Joli 90015 vauvaistuin
- asennus valmistajan ohjeen mukaan kiinteästi

MERKINNÄT

- SÄILYTETTÄVÄ / ISTUTETTAVA LEHTIPUU
- SÄILYTETTÄVÄ / ISTUTETTAVA HAVUPUU
- POISTETTAVA, MITATTU PUU
- ISTUTETTAVA KORKEA PENSAS
- ISTUTETTAVA KESKIKORKEA PENSAS
- ISTUTETTAVA MATALA PENSAS
- ISTUTETTAVA KÖYNNÖS
- NURMI
- METSÄNPOHJAKASVILLISUUS
- asf ASFALTTI
- kt KIVITUHKA
- ts TURVASORA
- so SORASTUS
- hk HIEKKALAATIKKOHIEKKA
- LIUSKEKIVIPOLKU
- LUONNONKIVIMURIKAT
- KENTTÄKIVEYS
- BETONIKIVEYS
- NURMIKIVEYS
- BETONILAATOITUS
- PUUTASO
- SÄILYVÄ AVOKALLIO
- ALUEEN OSA, JONKA PUUSTOA TULEE HOITAA ELINVOIMAISENA JA TARVITTAESSA UUDISTAA SITEN, ETTÄ SEN MAISEMALLINEN MERKITYS SÄILYY
- SAK MAISEMALLISESTI MERKITTÄVÄ AVOKALLIO
- TONTIN RAJA
- MR MUURI (ARK.suun mukaan)
- MR MUURI BETONISISTA MUURIKIVISTÄ
- PR PARRUREUNUS
- RK UPOTETTAVA GRANIITTINEN REUNAKIVI
- SA ISTUTUSTEN SUOJA–AITA
- KJ KÄSIJOHDE
- SV LK SADEVESIKOURU JA LOISKEKUPPI KENTTÄKIVISTÄ
- SV LK SADEVESIKOURU JA LOISKEKUPPI MOSAIIKKINOPPAKIVISTÄ
- SVK +42.15 SADEVESIKAIVO
- +42.30 UUDET KORKEUSKÄYRÄT 10CM VÄLEIN

PUOMITIKASAUTO
- nostopaikan mitat 6.5mx15m (Keski–Uudenmaan pelastuslaitos)

PELASTUSREITTI
- pelastusreitit ja tikasautojen pysähtymispaikat osoitetaan liikennemerkein

D	27.04.2009	Poistettu puistokäytäväyhteys ja lisätty istutuksia. Lisätty pyöräpaikkoja ja tarkistettu kasvimääriä.
A	31.03.2009	Tontin pohjoisosan käytävien linjausta, mitoitusta ja tasausta tarkistettu. Leikkialueen ja puutason sijaintia tarkistettu. Lisätty puistokäytäväyhteys Kilterinmäenpuistoon. Lyhennetty sisäpihan muuria ja tarkistettu kasvimääriä. Penkin mallia tarkennettu. Lisätty tikasauton pysähtymispaikka.

KAUPUNGINOSA	KORTTELI	TONTTI	RAKENNUSLUVAN TUNNUS
15	15804	1	

RAKENNUSTOIMENPIDE: UUDISRAKENNUS
PIIRUSTUS: TYÖPIIRUSTUS
JUOKSU NRO:

LINNAKORTTELI
KILTERINMÄKI, VANTAA
As Oy Vantaan Kilterinlinna
Kilterinrinne, 01600 Vantaa

SISÄLTÖ: PIHA- JA PINNANTASAUSSUUNNITELMA
MITTAKAAVA: 1/200

MAISEMA-ARKKITEHDIT BYMAN & RUOKONEN OY
MANNERHEIMINTIE 81 00270 HELSINKI PUH. 09-857 1761 FAX. 09-857 1775
byman.ruokonen@maisema-arkkitehdit.fi

TYÖNRO: M-ARK
PIIRI NRO: 410-01
MUUTOS:

VASTUUHENKILÖ: RIA RUOKONEN MAISEMA-ARKKITEHTI, MARK, SAFA
TYÖNJOHTAJA: SATU SILTANEN
PÄIVÄYS: 28.05.2008